■ 승강기 사양표 (차그룹 판교종합연구소)

구분	NO	Specifiction	1~3호기	4~6호기	7호기	8호기	화물용 #1호기	화물용 #2호기	엠웨이터
일반사항	1	Model	(-)NOB24(1600)-CO105-12S/12F	(-)P17(1150)-CO105-12S/12F	P15(1000)-CO105-3S/3F	P11(750)-CO105-6S/6F	F2000kg-2U60-9S/6F	F2000kg-2U60-2S/6F	DW200-S30-2S/3F
	2	용도	Nude전망(호기장애)	승객(5호기 장애)	승객(관통)장애무	승객	화물(관통)	화물(관통)	엠웨이터
	3	대수	3	3	1	1	1	1	1
	4	인승/하중	24인승/1600kg	17인승/1150kg	15인승/1000kg	11인승/750kg	2000kg	2000kg	200kg
	5	정격속도(m/min)	105	105	60	90	60	60	30
	6	제어방식	론산인버터	론산인버터	론산인버터	론산인버터	론산인버터	론산인버터	론산인버터
	7	구동방식(M/C type)	Gearless(특일)	Gearless(특일)	Gearless(특일)	Gearless(특일)	Geard	Geard	Geard
	8	운전방식	3대병렬운전	3대병렬운전	단독운전	단독운전	단독운전	단독운전	단독운전
	9	제어방식	VVVF	VVVF	VVVF	VVVF	VVVF	VVVF	AC-1
	10	동력전원	380V/60Hz	380V/60Hz	380V/60Hz	380V/60Hz	380/60HZ	380/60HZ	380V/60Hz
	11	기준층&피난층	1층	1층	B1층	1층	2층	2층	1층
	12	정지층수	12	12	3	6	9	2	2
	13	OH	4950 (건축도면 4550) (카내부높이 2550 적용시 200 UP)	4822	4422	4322	4500	4500	2800
	14	PIT	2000	2100	2100	2100	1500	1500	750
	15	메인로프	WIRE ROPE	WIRE ROPE	WIRE ROPE	WIRE ROPE	WIRE ROPE	WIRE ROPE	WIRE ROPE
삼방틀	16	형상	추후지정	추후지정	추후지정	추후지정	추후지정	추후지정	추후지정
	17	재질	STS-HL	3S-Vibration	3S-Vibration	3S-Vibration	STS-HL	STS-HL	STS-HL
승강홀	18	도어크기(mm)	(W)1100x(H)2100	(W)1000x(H)2100	(W)900x(H)2100	(W)900x(H)2200	(W)2200x(H)2100	(W)2200x(H)2100	(W)900x(H)1200
	19	카 내부 크기(mm)	(W)2150x(D)1500	(W)1700x(D)1540	(W)1600x(D)1400	(W)1350x(D)1350	(W)2200x(D)3000	(W)2200x(D)3000	(W)900x(D)900
	20	개폐방식	2 Panel Center Open	2 Panel Center Open	2 Panel Center Open	2 Panel Center Open	2 Panel UP Sliding Open	2 Panel UP Sliding Open	2 Panel UP Sliding Open
	21	도어재질	GLASS DOOR	3S-Vibartion	3S-Vibartion	3S-Vibartion	STS-HL	STS-HL	STS-HL
	22	엣징문양	무	별도 협의	별도 협의	별도 협의	무	무	무
	23	Sill 재질	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄
	24	층표시기	수평형	수평형	수평형	수평형	수직형	수직형	수직형
	25	호출버튼	Micro push	Micro push	Micro push	Micro push	Micro push	Micro push	Micro push
	26	홀랜턴	유	유	무	무	무	무	무
	27	Parking층	1F	1F	B1F	1F	1F	1F	1F
카내부	28	카 내부높이(mm)	2300(IH)	2300(IH)	2300(IH)	2300(IH)	2300(IH)	2300(IH)	1200(IH)
	29	도어재질	GLASS DOOR	3S-Vibartion	3S-Vibartion	3S-Vibartion	STS-HL	STS-HL	STS-HL
	30	엣징문양	무	고객지정사양	고객지정사양	고객지정사양	고객지정사양	고객지정사양	고객지정사양
	31	Door safety	Multi-photo + Safety shoe	Multi-photo + Safety shoe	Multi-photo + Safety shoe	Multi-photo + Safety shoe	Multi-photo + Safety shoe	Multi-photo + Safety shoe	무
	32	바닥마감	대리석	대리석	대리석	대리석	무늬강판	무늬강판	테크타일
	33	Sill 재질	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄	경질 알루미늄
	34	카 측벽 재질	GLASS	3S-Vibartion	3S-Vibartion	3S-Vibartion	STS-HL	STS-HL	STS-HL
	35	핸드레일	STS-Polishing	STS-Polishing	STS-Polishing	STS-Polishing	STS-HL	STS-HL	무
	36	Kick Plate	GLASS	3S-Vibartion-Mirror	3S-Vibartion-Mirror	3S-Vibartion-Mirror	STS-HL	STS-HL	STS-HL
	37	천장조명	이중천장(반간접조명)	이중천장(반간접조명)	이중천장(반간접조명)	단일천장(직접조명)	단일천장(직접조명)	단일천장(직접조명)	단일천장
	38	운전반	표준 부착형(Nude 전용)	부착형(별도협의)	부착형(별도협의)	부착형(별도협의)	부착형(표준형)	부착형(표준형)	무
	39	부 운전반 유무	유	유	유	무	유	유	무
	40	도착예보	자동안내방송	자동안내방송	자동안내방송	자동안내방송	Car Chime	Car Chime	Car Chime
	41	층표시기	Dot Type	Dot Type	Dot Type	Dot Type	Dot Type	Dot Type	무
부가사항	42	Airconditioner	O(Car 하부 종발식)	O	O	O	X	X	X
	43	LCD(카내부)	O	O	O	O	X	X	X
	44	CCTV	O	O	O	O	O	O	O
	45	2 touch 취소기능	O	O	O	O	O	O	X
	46	자동월별장치	O	O	O	O	X	X	X
	47	자동안내 방송장치	O	O	O	O	X	X	X
	48	B.G.M SPEAKER	O	O	O	O	X	X	X
	49	장난부름취소기능	O	O	O	O	X	X	X
	50	자가발전제운전	O	O	O	O	X	X	X
	51	화재관제운전	O	O	O	O	X	X	X
	52	원격감시장치	O	O	O	O	X	X	X
	53	방화도어	X	O	O	O	O	O	X
	54	전력회생장치	X	X	X	X	X	X	X
	55	공기청정기	O	O	O	O	X	X	X
비고		* 누도 E/V 도어장치 구동 방식	하부구동형						

※ 1) 공사호기 사용시 기간, 호기,비용은 공사호기 확정후 재 산정합니다.
2) 우상 보수 기간은 건물 준공후 3개월 입니다.
3) 하자 보증 기간은 건물 준공일 기준 3년입니다.
4) 승강기 완성 검사후 건물 준공시 까지 승강기 보호를 위하여 출입문, 삼방틀 보양과 공사호기 3대 범위내 Car 내부 합판 보양도 포함되어 있읍니다.
5) NUDE 형 승강기를 설치하기 위한 승강로 구조물과 출입문 거취용 잔넬(환봉)은 건축 공사이고 기타호기의 승강홀은 승강기측 공사이며 #4~#6 주변에 뼈이 필요 [illegible] 에서 제공하여야 합니다.
6) NUDE 형 승강기 설치시 건물 오차 발생으로 인하여 추락 방지판(Fascia plate)을 설치 하여야 할 경우 지하층은 승강기 업체 지상층은 건축에서 하여야 합니다(자[illegible] 미관상 유리로 하여야 함)
7) 승강기 검사를 받기위한 완성검사비, 인증비 등은 승강기 업체 부담입니다.
8) E/S 외장 인테리어는 제외 되어있읍니다.
9) 설치를 위한 전원은 건축에서 제공하여야 합니다.(각층 지정된 장소)
10) 승강기 설치시 필요한 자재 보관용 장소를 제공하여야 합니다
11) 감시반 설치를 위한 배선은 승강기 업체 배관은 건축에서 포설하여야 합니다.
12) 자재 반입을 위한 통로및 반입구는 건축에서 제공하여야 합니다.
13) 승강기 업체에서 제출한 시공도면과 상이하게 건축물이 축조된 경우 합석및 되메움 공사는 건축에서 하여야 합니다.
14)승강장 삼방틀 취부후 사춤판은 승강기 업체에서 시공하고 사춤은 건축에서 하여야 합니다.